CITTA' DI AVELLINO

Provincia di Avellino

Lavori di "manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade Comunali Via Dei Due Principati e Tuoro Cappuccini"

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.

EE-03

PROGETTISTA

geom. Antonio Ianuale
UTC - Avellino
Piazza del Popolo, 1

Stima incidenza manodopera

DATA
SETTEMBRE 2023

REV.	DATA
0	
1	
2	
3	

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

IL SINDACO
(dott. Gianluca FESTA)

Citta di Avellino
Provincia di avellino

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade Comunali Via Dei Due Principati e Tuoro Cappuccini

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Avellino, _____

IL TECNICO
geom. Antonio Ianuale

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	1´072,06	13,83	14´826,59	550,06	3,710
2 CAM24_U05 .010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. SOMMANO mq/cm	28´019,25	1,05	29´420,21	2´636,05	8,960
3 CAM24_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm	34´110,00	2,85	97´213,50	8´749,22	9,000
4 CAM24_U05 .050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. SOMMANO mq	155,00	6,71	1´040,05	168,28	16,180
5 CAM24_U05 .050.065.B	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², ... otale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm. SOMMANO ml	2´425,26	2,18	5´287,07	2´629,79	49,740
	Parziale LAVORI A MISURA euro			147´787,42	14´733,40	9,969
	A R I P O R T A R E			147´787,42	14´733,40	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			147′787,42	14′733,40	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)					
6 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
	SOMMANO %	100,00	1′898,51	1′898,51	0,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			1′898,51	0,00	0,000
	T O T A L E euro			149′685,93	14′733,40	9,843
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	147′787,42	14′733,40	9,969
M:001	Rifacimento pavimentazione stradale euro	147′787,42	14′733,40	9,969
M:001.001	Via Dei Due Principati euro	23′892,13	2′690,28	11,260
M:001.001.001	Via Dei Due Principati euro	23′892,13	2′690,28	11,260
M:001.002	Via Tuoro Cappuccini euro	123′895,29	12′043,12	9,720
M:001.002.002	Via Tuoro Capppuccini euro	123′895,29	12′043,12	9,720
S	**COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro**	1′898,51	0,00	0,000
	TOTALE euro	149′685,93	14′733,40	9,843

Avellino, _____

Il Tecnico
geom. Antonio Ianuale

	A R I P O R T A R E			